

# 高知競馬場 本馬場内柵等改修工事

## 実施設計書

令和 4 年 4 月

高知県競馬組合

内 訳 書

令和 4 年 4 月

工 事 名 称 高知競馬場 本馬場内柵等改修工事

Job, No.

設 計 金 額

( うち消費税等相当額 . - )

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	直	接	工	事	費	A.	土	木	工	事			
					1		式						
					1		式						
	共	通	仮	設	費	(	I	)	率	分			道路改良工事率分
	共	通	仮	設	費	(	II	)	積	上	分		
	純	工	事	費									
	現	場	管	理	費				1	式			道路改良工事率分
	工	事	原	価									
	一	般	管	理	費				1	式			
	工	事	価	格									
	消	費	税	等	相	当	額	10%		1	式		
	工	事	請	負	金	額							

内 訳 書

令和 4 年 4 月

工 事 名 称 高知競馬場 本馬場内柵等改修工事

Job, No.

A. 土木工事 直接工事費

設 計 金 額

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直 接 工 事 費						
1. 土工事		1	式			
2. 路盤工事		1	式			
3. 馬場施設工事		1	式			
4. 進入路工事		1	式			
5. 撤去工事		1	式			
6. 仮設工事		1	式			
7. 安全費		1	式			
直接工事費計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1.	土工事												
	床	堀	小規模	307		m3						第 1 号 代価表	
	埋	戻	し	55		m3							
	残	土	処	分	380		m3					第 2 号 代価表	
	地	盤	改	良	セメント固化材 180kg/m3 t=15cm	315		m2				第 3 号 代価表	
小	計												

[illegible]

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 馬場施設工事						
馬 場 柵	内柵 FRP製	1,048	m			第 5 号 代価表
馬 場 柵	ゴール笠木 FRP製	2	本			第 6 号 代価表
出 入 口 柵	外側 FRP製 W=8.0m	1	箇所			第 7 号 代価表
出 入 口 柵	内側 FRP製 W=6.0m	5	箇所			第 8 号 代価表
回 転 柵	内側 FRP製 W=1.0m	6	箇所			第 9 号 代価表
緩 衝 ゴ ム	φ450	2	箇所			第 10 号 代価表
砂 止 エ	砂利ネット φ200 2段	573	m			第 11 号 代価表
縁 石 エ	歩車道境界ブロック 片面R C種	526	m			第 12 号 代価表
小 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 進入路工事						
掘 削	片切掘削	56	m3			
床 堀	小規模	46	m3			
埋 戻 し	小規模	20	m3			
残 土 処 分	普通土	79	m3			第 2 号 代価表
重 力 式 擁 壁 ①	H=880~1700	2	m			第 13 号 代価表
重 力 式 擁 壁 ②	H=1130~1900	2	m			第 14 号 代価表
小口止コンクリート①	W=30cm	1	箇所			第 15 号 代価表
小口止コンクリート②	W=30cm	1	箇所			第 16 号 代価表
アスファルト舗装	t=50+50+50+100+150	23	m2			第 17 号 代価表
縁 石 エ	地先境界ブロック 120×120	2	m			
目隠しフェンス	H=3000 忍返付	10	m			第 18 号 代価表
両開門扉工事	H=3000 W=8000 忍返付	1	箇所			第 19 号 代価表
両開門材	H=3000 W=8000 忍返付	1	式			見積
L 型 側 溝 エ	歩車道境界ブロック 乗入部	8	m			第 20 号 代価表
L 型 側 溝 エ	歩車道境界ブロック 切下部	2	組			第 21 号 代価表
可変側溝 300 × 700	300×700 横断用	8	m			第 22 号 代価表
可変側溝 500 × 400	500×400 横断用	8	m			第 23 号 代価表
集 水 枳 A	□500×H900 T-2	2	箇所			第 24 号 代価表
集 水 枳 B	□700×H550 T-2	2	箇所			第 25 号 代価表
接 続 盤 基 礎		2	箇所			第 26 号 代価表
小 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 撤去工事						
舗 装 版 切 断	アスファルト舗装	3	m			
舗 装 版 取 壊 し	アスファルト舗装	13	m2			
構造物とりこわし運搬処分	コンクリート 無筋	14	m3			第 27 号 代価表
構造物とりこわし運搬処分	コンクリート 有筋	27	m3			第 28 号 代価表
殻 運 搬 処 分	アスファルト	0.5	m3			第 29 号 代価表
殻 運 搬 処 分	FRP	4	t			第 30 号 代価表
殻 運 搬 処 分	プラスチック	0.3	t			第 31 号 代価表
殻 運 搬 処 分	有価材	0.2	t			第 32 号 代価表
馬 場 柵 撤 去	内柵 FRP製	1,110	m			第 33 号 代価表
砂 止 撤 去	板状排水材	566	m			第 34 号 代価表
ネ ッ ト フ ェ ンス 撤 去	H=1800	18	m			第 35 号 代価表
側 溝 清 掃		1,080	m			第 36 号 代価表
生 垣 撤 去	H=3.0m W=1.5m	20	m			第 37 号 代価表
小 計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	6. 仮設工事												
	仮 囲 い 設 置 ・ 撤 去	H=3.0m 30供用日		34		m						第 38 号 代価表	
	小	計											

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 安全費						
交 通 整 理 員	交通誘導警備員B	53	人			第 39 号 代価表
小 計						