

# 内 訳 書

2022年4月 日

工事名称

高知競馬場本馬場内柵等改修工事

Job, No.

設計金額

直接工事費

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
B	電気設備工事			1		式							
	計												
	合計												

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
①	幹線ケーブル盛替え工事		1	式			
②	通信用配管工事		1	式			
③	解体撤去工事						
	(1) 撤去工事		1	式			
	(2) 産業廃棄物処分		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
①	幹線ケーブル盛替え工事						
	接続盤	東側	1	面			材工共
	接続盤	西側	1	面			材工共
	ケーブル	EM-CE3. 5-3Cころがし	2	m			材工共
	ケーブル	EM-CE3. 5-3C管内	1	m			材工共
	ケーブル	EM-CE5. 5-3Cころがし	2	m			材工共
	ケーブル	EM-CE5. 5-3C管内	1	m			材工共
	ケーブル	EM-CE14-2Cころがし	4	m			材工共
	ケーブル	EM-CE14-2CFEP内	21	m			材工共
	ケーブル	EM-CE60-2Cころがし	10	m			材工共
	ケーブル	EM-CE60-2C管内	1	m			材工共
	ケーブル	EM-CE60-2CFEP内	38	m			材工共
	ケーブル	EM-CE100-2Cころがし	4	m			材工共
	ケーブル	EM-CE100-2CFEP内	19	m			材工共
	ケーブル	EM-CPEES1. 2-1Pころがし	4	m			材工共
	ケーブル	EM-CPEES1. 2-1PFEP内	19	m			材工共

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	FEP30地中	42	m			材工共
	電線管	FEP150地中	21	m			材工共
	プリカチューブ	#63WP	1	箇所			材工共
	土工事		1	式			材工共
	埋設標識シート	ダブル	17	m			材工共
	(仮設)						
	ケーブル	EM-CE3. 5-3CFEP内	6	m			材工共
	ケーブル	EM-CE5. 5-3CFEP内	6	m			材工共
	ケーブル	EM-CE14-2CFEP内	6	m			材工共
	ケーブル	EM-CE60-2CFEP内	6	m			材工共
	ケーブル	EM-CE100-2CFEP内	6	m			材工共
	ケーブル	EM-CPEES1. 2-1PFEP内	6	m			材工共
	電線管	FEP30露出	6	m			材工共
	電線管	FEP150露出	6	m			材工共
	プラボックス		2	個			材工共
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
②	通信用配管工事						
	電線管	FEP50地中	19	m			材工共
	プルボックス(防水樹脂製)	300×300×250	2	個			
	(仮設)						
	電線管	FEP50露出	6	m			
	プラボックス		2	個			
	小計						



名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	産業廃棄物処分						
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	1	式			
	産業廃棄物詰込・運搬費	混合廃棄物	1	式			
	小計						